

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Piwnice - ściany nieocieplone poniżej terenu.			
1	KNR-W 4-01 d.1 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm 38.602	m ³ m ³	 38.602	 38.602
				RAZEM	
2	KNR-W 4-01 d.1 0101-03	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych 44.39	m ² m ²	 44.390	 44.390
				RAZEM	
3	KNR-W 4-01 d.1 0102-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. I-II 120.936	m ³ m ³	 120.936	 120.936
				RAZEM	
4	KNR-W 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków na pow. 100% 151.170	m ² m ²	 151.170	 151.170
				RAZEM	
5	KNR-W 4-01 d.1 0619-03	oczyszczenie murów szczotką stalową 151.170	m ² m ²	 151.170	 151.170
				RAZEM	
6	KNR 2-02 d.1 1505-12	Gruntowanie ścian podkładem wgłębnym 151.170	m ² m ²	 151.170	 151.170
				RAZEM	
7	KNR 0-40 d.1 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie 48.252	m ² m ²	 48.252	 48.252
				RAZEM	
8	KNR 2-02 d.1 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 2x dysperbit 151.170	m ² m ²	 151.170	 151.170
				RAZEM	
9	KNNR 6 d.1 0502-01 + KNNR 6 0502-01	Opaska z kostki brukowej Opaska z kostki brukowej 53.268	m ² m ²	 53.268	 53.268
				RAZEM	
2		Piwnice - ściany nieocieplone powyżej terenu			
10	KNR 4-01 d.2 0701-01	Odbicie tynków - 100% powierzchni 66.401	m ² m ²	 66.401	 66.401
				RAZEM	
11	KNR 4-01 d.2 0619-03	Oczyszczenie ścian szczotkami stalowymi 66.401	m ² m ²	 66.401	 66.401
				RAZEM	
12	KNR 2-02 d.2 0901-01	podkład, obrzutka renowacyjna 66.401	m ² m ²	 66.401	 66.401
				RAZEM	
13	KNR 0-40 d.2 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 2 cm wykonywane ręcznie 66.401	m ² m ²	 66.401	 66.401
				RAZEM	
14	KNR 0-40 d.2 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie 66.401	m ² m ²	 66.401	 66.401
				RAZEM	
15	KNR 2-02 d.2 1505-12	Gruntowanie podkładem SilikatGrunt Baumit 66.401	m ² m ²	 66.401	 66.401
				RAZEM	
16	KNR AT-31 d.2 0503-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany ręcznie na ścianach 66.401	m ² m ²	 66.401	 66.401
				RAZEM	
17	KNR 19-01 d.2 0823-05	Gzyms wieńczący ścianę podpiwniczenia 38.58	m m	 38.580	 38.580
				RAZEM	
18	KNR 2-02 d.2 1505-12	Gruntowanie podkładem SilikatGrunt Baumit 5.787	m ² m ²	 5.787	 5.787
				RAZEM	
				RAZEM	5.787

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 d.2 1505-10	Malowanie gzymsu - 5.787	m ² m ²		
				5.787	
				RAZEM	5.787
3		Piwnice - ściany powyżej terenu			
20	KNR 4-01 d.3 0701-01	Odbicie tynków - 100% powierzchni 94.69	m ² m ²		
				94.690	
				RAZEM	94.690
21	KNR 4-01 d.3 0619-03	Oczyszczenie ścian szczotkami stalowymi 94.690	m ² m ²		
				94.690	
				RAZEM	94.690
22	KNR 2-02 d.3 1505-12	Gruntowanie podkładem SilikatGrunt Baumit 94.69	m ² m ²		
				94.690	
				RAZEM	94.690
23	KNR AT-31 d.3 0503-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany ręcznie na ścianach 94.69	m ² m ²		
				94.690	
				RAZEM	94.690
24	KNR 19-01 d.3 0823-05	Gzyms wieńczący ścianę podpiwniczenia 88.78	m m		
				88.780	
				RAZEM	88.780
25	KNR 2-02 d.3 1505-12	Gruntowanie podkładem SilikatGrunt Baumit 13.317	m ² m ²		
				13.317	
				RAZEM	13.317
26	KNR 2-02 d.3 1505-10	Malowanie gzymsu - 13.317	m ² m ²		
				13.317	
				RAZEM	13.317
4		Ściany parteru i wyżej - nieocieplone			
27	KNR 4-01 d.4 0701-01	Odbicie tynków - 100% powierzchni 291.775	m ² m ²		
				291.775	
				RAZEM	291.775
28	KNR 4-01 d.4 0619-03	Oczyszczenie ścian szczotkami stalowymi 291.775	m ² m ²		
				291.775	
				RAZEM	291.775
29	d.4 kalk. własna	Zmycie ścian myjką ciśnieniową 291.775	m ² m ²		
				291.775	
				RAZEM	291.775
30	KNR 2-02 d.4 0901-01	podkład, obrzutka renowacyjna 291.775	m ² m ²		
				291.775	
				RAZEM	291.775
31	KNR 2-02 d.4 0901-01	Tynki cem-wap 291.775	m ² m ²		
				291.775	
				RAZEM	291.775
32	KNR 2-02 d.4 1505-12	Gruntowanie podkładem SilikatGrunt Baumit 291.775	m ² m ²		
				291.775	
				RAZEM	291.775
33	KNR AT-31 d.4 0503-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany ręcznie na ścianach 291.775	m ² m ²		
				291.775	
				RAZEM	291.775
34	d.4 kalk. własna	Odtworzenie gzymsów całej elewacji 214	m m		
				214.000	
				RAZEM	214.000
35	KNR 2-02 d.4 1505-12	Gruntowanie podkładem SilikatGrunt Baumit 74.90	m ² m ²		
				74.900	
				RAZEM	74.900
36	KNR 2-02 d.4 1505-10	Malowanie gzymsu - 74.90	m ² m ²		
				74.900	
				RAZEM	74.900
5		Ściany parteru i wyżej			
37	KNR 4-01 d.5 0701-01	Odbicie tynków - 100% powierzchni	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		558.043	m ²	558.043	
				RAZEM	558.043
38	KNR 4-01 d.5 0619-03	Oczyszczenie ścian szczotkami stalowymi	m ²		
		558.043	m ²	558.043	
				RAZEM	558.043
39	d.5 kalk. własna	Zmycie ścian myjką ciśnieniową	m ²		
		558.043	m ²	558.043	
				RAZEM	558.043
40	KNR 2-02 d.5 1505-12	Gruntowanie ścian podkładem wgłębnym	m ²		
		558.043	m ²	558.043	
				RAZEM	558.043
41	KNR 2-02 d.5 1505-12	Gruntowanie podkładem SilikatGrunt Baumit	m ²		
		558.043	m ²	558.043	
				RAZEM	558.043
42	KNR AT-31 d.5 0503-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m ²		
		558.043	m ²	558.043	
				RAZEM	558.043
43	d.5 kalk. własna	Odtworzenie opasek okiennych	m		
		506.2	m	506.200	
				RAZEM	506.200
44	d.5 kalk. własna	Obróbka ościeży	m ²		
		101.24	m ²	101.240	
				RAZEM	101.240
45	KNR 2-02 d.5 1505-12	Gruntowanie podkładem SilikatGrunt Baumit	m ²		
		101.24	m ²	101.240	
				RAZEM	101.240
46	KNR 2-02 d.5 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		1224	m ²	1 224.000	
				RAZEM	1 224.000
6		Elementy różne			
47	KNR 4-01 d.6 0535-05	Demontaż rur spustowych na czas robót	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
48	KNR 4-01 d.6 0535-03	demontaż rynien na czas robót	m		
		106	m	106.000	
				RAZEM	106.000
49	KNR 4-01 d.6 0535-04	montaż rynien dachowych z demontażu	m		
		106	m	106.000	
				RAZEM	106.000
50	KNR 4-01 d.6 0535-03	montaż rynien na czas robót	m		
		106	m	106.000	
				RAZEM	106.000
51	d.6 kalk. własna	Renowacja elementów drewnianych	m		
		32.40	m	32.400	
				RAZEM	32.400
52	d.6 kalk. własna	Renowacja i malowanie balustrady drewnianej logii	m		
		3.75	m	3.750	
				RAZEM	3.750
53	d.6 kalk. własna	Wiatrownice wymiana na nowe	m		
		253.50	m	253.500	
				RAZEM	253.500
54	KNR 4-01 d.6 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich	m ²		
		160.90	m ²	160.900	
				RAZEM	160.900
55	KNR 2-02 d.6 0506-02	Obróbki z blachy ocynkowanej	m ²		
		160.90	m ²	160.900	
				RAZEM	160.900